Von: KKL Luzern
Geht an: Printmedien und elektronische Medien
Medieninformation vom 12. November 2012

KKL Dachkorrektur: Beginn der 3. Bauetappe

Heute Montag, 12. November 2012, beginnt die dritte Etappe zur Überprüfung und gleichzeitigen Korrektur des KKL Daches. Die beiden Gerüsttürme (je 21 Meter hoch, 5.5 Meter breit und 10 Meter lang) werden für die Wintermonate vom jetzigen Standort an die Ostseite des Gebäudes verlegt.

Um einen optimalen Zugang zum Dach zu gewährleisten, werden die Gerüsttürme für die 3. Bauetappe teilweise im Luzerner Hafenbecken stehen. In den vergangenen zwei Wochen hat das Bauprojektteam zu diesem Zweck Pfähle eingeschlagen, die als Fundament für die Türme dienen. Die dritte Bauetappe wird in zwei Teile aufgegliedert: Der erste Teil der Arbeiten dauert bis Ende Februar 2013, der zweite von Anfang März bis Anfang Juli 2013.

Analog zu den bisherigen Etappen verlaufen die Arbeiten am KKL Dach wie folgt:

- Begutachtung der Tragfähigkeit der Sekundärkonstruktion und je nach Resultat Erneuerung/Verstärkung der Konstruktion zur Erhöhung der Stabilität
- Einbringen einer netzartigen Struktur zwecks Optimierung der Dachdurchlüftung
- Einbau einer wasserabweisenden Dachhaut
- Neue Dacheindeckung mit erhöhten Überlappungs-Profilen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser.

Die Arbeiten sind so geplant, dass Sie keinen Einfluss auf die Gäste und den Veranstaltungsbetrieb im KKL Luzern haben. Der detaillierte Baufortschritt wird auf der Website des KKL Luzern (www.kkl-luzern.ch/dach) laufend dokumentiert.

Für weitere Informationen steht Medienschaffenden Pius Zängerle, Präsident KKL Luzern, gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für eine Gesprächskoordination an Martina Bieler, PR + Promotion KKL Luzern, fon 041 226 74 38, martina.bieler@kkl-luzern.ch

KKL Luzern Management AG
Europaplatz 1, CH-6005 Luzern, fon +41 (0)41 226 70 70, fax +41 (0)41 226 70 71, www.kkl-luzern.ch